

< городская среда * ГС * 6/2-Б/19

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. Директора ООО «ЖЭУ-10»

Э.Р. Жданова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6/2-Б/19

(Локальный сметный расчет)

Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 32А по ул. Кудрявцева
по программе "Формирование современной городской среды в городе Челябинске" (дополнительный перечень работ)

Основание: дефектная ведомость

базисная цена

текущая цена

Сметная стоимость: **46.600** тыс. руб.

151.968 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.051** тыс.чел.ч

0.051 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **0.610** тыс. руб.

7.967 тыс. руб.

ТЕКУЩАЯ ЦЕНА **55.920** тыс. руб.

182.361 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 3-й квартал 2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
установка ограждения											
1.	E27-09-001-08 Устройство металлических пешеходных ограждений, 100 м	0.26	634.42	513.68	120.74	165	134	31	1 933.63	1 744.41	189.21
2.	C401-0043 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100), м3	0.624	551.00	551.00		344	344		1 472.32	1 472.32	
	Объем: (0.26)*2.4										
3.	C999-1 Ограждение, секция	13	979.76	979.76		12 737	12 737		32 097.00	32 097.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	E27-04-001-02 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.083	2 674.67	<u>159.40</u> 21.77	<u>2 493.50</u> 227.38	2 897	<u>173</u> 24	<u>2 700</u> 246	16 922.62	<u>2 254.42</u> 155.79	<u>14 512.42</u> 3 216.14
	Объем: 541.5*0.2										
5.	C408-0200 Смесь песчано-гравийная природная, м3	132.12 6	116.00	116.00		15 327	15 327		48 913.05	48 913.05	
	Объем: (1.083)*(122)										
Оборудование детских площадок											
6.	E01-02-058-02 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0096	3 174.92	<u>3 174.92</u>		30	<u>30</u>		398.05	<u>398.05</u>	
	Начисления: H5= 1.15										
7.	E27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0023	3 905.55	<u>247.46</u> 21.77	<u>3 636.32</u> 337.17	9	<u>1</u>	<u>8</u> 1	54.62	<u>7.43</u> 0.33	<u>46.86</u> 10.13
8.	C408-0014 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм, м3	0.2898	125.00	125.00		36	36		174.58	174.58	
	Объем: (0.0023)*126.0										
9.	E06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0065	4 958.41	<u>2 041.02</u> 2 900.62	<u>16.77</u>	32	<u>13</u> 19		242.18	<u>173.26</u> 68.26	<u>0.66</u>
	Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15										
10.	C401-0003 Бетон тяжелый, класс B7,5 (M100), м3	0.663	551.00	551.00		365	365		1 564.34	1 564.34	
	Объем: (0.0065)*(102.0)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	E09-03-012-12 Монтаж малых архитектурных форм, 1 т конструкций <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.095	636.11	<u>85.94</u> 175.40	<u>374.77</u> 45.23	60	<u>8</u> 17	<u>36</u> 4	422.55	<u>106.65</u> 100.15	<u>215.75</u> 56.11
12.	C999- Приложение №1 расчет НМЦК Горка НД 5203, шт	1	13 284.06	13 284.06		13 284	13 284		33 475.83	33 475.83	

						45 286	<u>359</u>	<u>2 775</u>	137 670.77	<u>4 684.22</u>	<u>14 964.90</u>
							42 153	251		118 021.65	3 282.38
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					45 226	<u>351</u>	<u>2 739</u>	137 248.22	<u>4 577.57</u>	<u>14 749.15</u>
							42 136	247		117 921.50	3 226.27
	МАТЕРИАЛОВ -					16 072			52 124.29		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 1, 4, 7; %=68 - по стр. 6; %=89 - по стр. 9)					826			9 176.24		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 4, 7; %=31 - по стр. 6; %=44 - по стр. 9)					468			4 900.77		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					46 520			151 325.23		
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					60	<u>8</u> 17	<u>36</u> 4	422.55	<u>106.65</u> 100.15	<u>215.75</u> 56.11
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 11)					11			125.33		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 11)					9			94.40		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					80			642.28		
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ					46 600			151 967.50		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					837			9 301.57		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					477			4 995.17		
	НДС 20%					9 320			30 393.50		
	ВСЕГО С НДС					55 920			182 361.00		
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ -2,0%					1 118			3 647.00		
	ВСЕГО					57 038			186 008.00		
	%НР					137			116.76		
	%СП					78			62.70		

Составил: Инженер-смет. СТК Е.В.Тупицына

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Зам. нач. СТК А.В. Мамаева

(должность, подпись, Ф.И.О)